

Modernizacja ul. Gęsiej w Ostrowie Lubelskim

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość
1.	Mechaniczne rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni o śr. gr. 15 cm (trylinka) wraz z odwiezieniem na odl. do 10 km;	m2	787,06
2.	Mechaniczne rozebranie istniejących krawężników betonowych wraz z odwiezieniem na odl. do 10 km;	mb	271,40
3.	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ziemia z wykopu własność Zamawiającego, do odwiezienia na odl. do 5 km	m2	719,21
4.	Warstwa mrozoochronna – 10 cm (piasek średni)	m2	678,50
5.	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm – 5,0 MPa grubości 16 cm	m2	678,50
6.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 12 cm	m2	678,50
7.	Ułożenie krawężników betonowych (materiał po stronie Zamawiającego, krawężnik z rozbiórki, Zamawiający wskaże miejsce składowania do 2 km) o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. C 12/15	mb	271,40
8.	Kostka betonowa – materiał po stronie Zamawiającego, kostka z rozbiórki, Zamawiający wskaże miejsce składowania do 2 km - na podsypce – 3 cm (grys 2 – 8, dopuszcza się zamiennie podsypkę cementowo-piaskową 1:4 gr. 3 cm)	m2	678,50
9.	Regulacja wysokościowa studni i zaworów	szt.	2,00
10.	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych DN 500 m o głębokości studni 2,0 m wraz z elementami łączeniowymi, z pojedynczym wpustem deszczowym żeliwnym 420x620 mm, typu ciężkiego D 400, studnia na płycie fundamentowej z betonu C16/20 gr. 15 cm.	szt.	4,00
11.	Wykonanie kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych PE, HDPE SN8 średnicy 200 mm	mb	9,00
12.	Nawierzchnia z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy do przyległych działek (4 zjazdy o średniej powierzchni 5 m2)	m2	20,00
13.	Plantowanie i obrobienia na czysto terenu za krawężnikiem.	m2	135,70